

MEMORIA BÁSICA Y DE EJECUCIÓN: REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL PABELLÓN DEPORTIVO MUNICIPAL

1. Antecedentes y Objeto del Proyecto: El presente proyecto tiene por objeto definir y valorar las obras necesarias para la rehabilitación integral del pabellón, construido en el año 1992, el cual presenta patologías estructurales en la cubierta y deficiencias graves en el aislamiento térmico.

2. Cumplimiento del Código Técnico de la Edificación (CTE): Se justifica el cumplimiento del Documento Básico de Seguridad Estructural (DB-SE), habiéndose recalculado las cerchas metálicas de la cubierta para soportar una sobrecarga de nieve de $0,4 \text{ kN/m}^2$ según la zona climática. Para el DB-HE (Ahorro de Energía), se proyecta la instalación de una fachada ventilada con panel composite y aislamiento de lana de roca de 80 mm, reduciendo la transmitancia térmica (U) de los cerramientos opacos a $0,25 \text{ W/m}^2\text{K}$.

3. Cimentación y Estructura: Tras el estudio geotécnico, se detecta un nivel freático superficial. La nueva cimentación para la ampliación de los vestuarios se resolverá mediante losa de hormigón armado HA-30/B/20/IIa de 40 cm de canto, impermeabilizada con lámina asfáltica LBM(SBS)-40-FP.

4. Instalaciones: El sistema de climatización se sustituirá por dos bombas de calor aerotérmicas de alta eficiencia energética ($\text{COP} > 4.0$), conectadas a un sistema de suelo radiante en la zona de vestuarios y recuperadores de calor de doble flujo en la pista principal.