

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

1. OBJETO DEL CONTRATO

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (en adelante, PPTP) tiene por objeto establecer y definir las condiciones técnicas, calidades de los materiales, normativa de aplicación y metodología de ejecución que regirán el contrato de obras para la **"Rehabilitación Integral, Mejora de la Eficiencia Energética y Ampliación del Pabellón Polideportivo Municipal de la zona Oeste"**, situado en el término municipal de Málaga.

Las actuaciones contempladas en este documento técnico buscan dar cumplimiento a las exigencias establecidas por los fondos de recuperación europeos, así como a las directrices marcadas por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía. Las obras incluyen, de forma enunciativa pero no limitativa: el refuerzo estructural de la cubierta existente, la sustitución completa del sistema de climatización por aerotermia de alta eficiencia, la adecuación de los vestuarios a la normativa vigente de accesibilidad universal y la instalación de una nueva fachada ventilada.

2. NORMATIVA DE APLICACIÓN

La ejecución de la obra se realizará con estricta sujeción a la normativa técnica vigente en el momento de la firma del acta de replanteo. El contratista está obligado al conocimiento y cumplimiento de, entre otras, las siguientes disposiciones legales y reglamentarias:

- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE).
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (CTE), con especial atención a los Documentos Básicos de Seguridad Estructural (DB-SE) y Ahorro de Energía (DB-HE).
- Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía (BOJA).

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS MATERIALES

Todos los materiales, productos y equipos que se incorporen a la obra deberán ser de primera calidad, estar homologados y contar con el marcado CE obligatorio. El Director de Obra (DO) y el Director de Ejecución de la Obra (DEO) podrán exigir los ensayos técnicos que consideren oportunos antes de autorizar la puesta en obra. A continuación, se detallan las prescripciones mínimas exigidas para los elementos principales:

Elemento Constructivo	Descripción Técnica y Especificaciones Mínimas	Norma de Referencia
Hormigón Estructural	Hormigón armado HA-30/B/20/IIa para cimentación de vestuarios.	EHE-o8 / Código Estructural
Acero Corrugado	Acero B 500 S, con límite elástico garantizado de 500 N/mm ² .	UNE-EN 10080
Fachada Ventilada	Panel composite de aluminio (espesor 4mm), aislamiento lana de roca 80mm.	CTE DB-HE1
Carpintería Exterior	Aluminio con rotura de puente térmico (RPT > 24mm), vidrio doble bajo emisivo.	CTE DB-HE
Pavimento Deportivo	Pavimento vinílico heterogéneo deportivo, espesor mínimo 7mm, absorción impactos >25%.	UNE-EN 14904

4. CONTROL DE CALIDAD Y GESTIÓN DE RESIDUOS

El contratista adjudicatario deberá presentar, en un plazo máximo de 15 días tras la firma del contrato, un Plan de Control de Calidad adaptado a la obra, que será aprobado por la Dirección Facultativa. Este plan incluirá el muestreo de probetas de hormigón y las pruebas de estanqueidad de la cubierta.

Asimismo, en cumplimiento de la normativa autonómica andaluza, será obligatoria la elaboración y seguimiento de un Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCD). El contratista asume la responsabilidad de la correcta separación en origen y del transporte a un vertedero autorizado en la provincia de Málaga, debiendo aportar los correspondientes certificados de gestión final para la recepción de la obra.

5. PROGRAMA DE TRABAJO Y PLAZOS DE EJECUCIÓN

El contratista está obligado a ejecutar las obras con estricta sujeción al plazo estipulado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. A efectos técnicos, el plazo de ejecución material se ha fijado en **9 meses naturales**.

Antes del inicio de los trabajos, la empresa adjudicataria entregará un diagrama de Gantt detallando la ruta crítica del proyecto. Se establecen dos hitos parciales de obligado cumplimiento para garantizar el ritmo de la inversión:

- **Hito 1 (Mes 3):** Finalización de las labores de demolición, movimiento de tierras y cimentación de la zona de ampliación.
- **Hito 2 (Mes 6):** Cerramiento exterior completado, incluyendo la cubierta y la fachada ventilada, logrando la estanqueidad total del edificio.

CLÁUSULA ESPECIAL DE PENALIZACIÓN TÉCNICA (C.E.P.T.)

Por las características de la obra, el retraso en la consecución del Hito 2 (estanqueidad del edificio) compromete gravemente la instalación de los pavimentos deportivos interiores. Por ello, el incumplimiento de dicho hito conllevará una penalización técnica de **1.250,00 euros diarios**, independientes de las penalizaciones administrativas generales por demora en el plazo total.

6. EQUIPO TÉCNICO ADSCRITO A LA OBRA

El contratista deberá mantener a pie de obra un equipo técnico mínimo, que no podrá ser sustituido sin autorización expresa de la Administración. Este equipo estará compuesto obligatoriamente por un Jefe de Obra (titulación mínima: Arquitecto Técnico o Ingeniero de Edificación) con una experiencia acreditada no inferior a 5 años en obras de instalaciones deportivas o rehabilitación de edificios públicos.

7. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y PERIODO DE GARANTÍA

Una vez finalizados los trabajos, el contratista notificará por escrito a la Dirección Facultativa la disposición para la recepción de las obras. La Administración dispondrá de un plazo de 30 días para realizar la inspección técnica correspondiente. Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones de este Pliego, se levantará el Acta de Recepción formal.

Se establece un **periodo de garantía de 3 años** a contar desde la fecha del Acta de Recepción. Durante este periodo, el contratista será responsable de la reparación de todos los vicios o defectos constructivos que pudieran aparecer, así como de las averías en las instalaciones de aerotermia que no sean derivadas de un uso negligente por parte del personal de mantenimiento del Ayuntamiento.

Transcurrido el periodo de garantía sin objeciones, o subsanados los defectos que en su caso se hubieran advertido, se dictará resolución aprobando la liquidación del contrato y ordenando la devolución de la garantía definitiva depositada por el contratista en la Caja General de Depósitos.

El Arquitecto Redactor

Fdo.: D. Carlos Mendoza Romero

Colegiado N° 12.345 COA Málaga

Conformidad del Ayuntamiento

Fdo.: Área de Urbanismo y Deportes

Excmo. Ayuntamiento de Málaga